

Consiliul Județean Mureș
Prin președinte Peter Ferenc
Str. Piața Victoriei nr. 1
Loc. Tg.Mureș jud. Mureș

Delgaz Grid S.A.
Departament Acces la Rețea
www.delgaz-grid.ro

AVIZ FAVORABIL
214437849/31.10.2023

Stimate domnule președinte Peter Ferenc,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „Amenajare parcare auto ecologica provizorie pe o perioada de 3 ani ” din:

Loc. Tg.Mureș str. Gheorghe Marinescu nr.50 jud.Mureș
CF/Fisa cadastrala 143512 Tg.Mureș,nr.cad.143512;

în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

Delgaz Grid SA
Pandurilor 42
540554 Tîrgu Mureș

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan
(Director General)

A. Condiții tehnice:

1. Amplasarea construcțiilor de orice fel , față de conductele de gaze naturale , se face cu respectarea prevederilor “Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale “, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 462 din data de 5 iunie 2018 . Se vor respecta prevederile art. 27 , 28 , 29 , 30 si distanțele din Tab.1 din *NTPEE – 2018*.

Mihaela Loredana Cazacu (adj.)
Anca Liana Eviu (adj.)
Cristian Nicolae Ifrim (adj.)

2. Pe planul de situație, s-a trasat orientativ rețeaua de distribuție gaze naturale. În zona unde urmează să se execute lucrarea mentionata mai sus ,există rețea de distribuție gaze naturale, care prin lucrările specifice care se vor executa , ar putea fi deteriorate.

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Față de conducta subterană de gaze naturale din polietilenă, presiune redusă , clădirile cu subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 1,0 m, iar clădirile fără subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 0,5 m.

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV275404
12700
Capital social subscris
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

Față de conducta subterană de gaze naturale din otel, presiune redusă , clădirile cu subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 2,0 m, iar clădirile fără subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 1,5 m .

Față de conducta subterană de gaze naturale, la pozarea în paralel, stalpii , trebuie să respecte distanța de minim 0,5 m.

3. Dacă pe parcursul lucrărilor , se întâlnesc conducte sau branșamente de gaz metan, neevidențiate pe planșe (rețele necunoscute) se va opri imediat lucrul și se va anunța de urgență Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș, pentru soluționarea situației nou create.

4. La proiectarea și execuția lucrărilor , se vor respecta prevederile NTPEE-2018 , referitor la traseele rețelilor și instalațiilor de gaz metan , a distanțelor de siguranță , etc.

5. La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu racordate la rețeaua de gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încalzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor.

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul **A**.

2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid S.A. - Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș. Adâncimea de pozare a rețelilor subterane trasate este cuprinsă între 0,4m și 0,9 m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid S.A. , la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului E.ON Distribuție România, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid S.A. , izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid S.A. , beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid S.A. – Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 31.10.2024 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Onișor Cosmin Traian
Coordonator Echipă de Acces la Rețea Gaz

Laszlo Desideriu
Manager de Racordare

