



Nr. 10795/17.04.2026

Dosar X.B.1

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării investiției „Reparații Pod pe DJ151 Luduș - Sărmașu, km 18+581, județul Mureș”

Drumul județean DJ151 Luduș - Sărmașu - limită județ Bistrița Năsăud are lungimea de 45,810 km și traversează localitățile Luduș, Zau de Câmpie, Miheșu de Câmpie, Sărmașu, asigurând legătura acestor localități cu localitățile din județul Bistrița Năsăud, respectiv cu DN 15 și cu autostrada A3.

Podul de pe DJ 151 la km 18+581 se află centrul localității Zau de Câmpie, fiind în proprietatea Județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Situația existentă:

Podul a fost construit în anul 1962 și traversează Pârâul de Câmpie în localitatea Zau de Câmpie. Suprastructura podului este alcătuită din dală din beton armat, de lungime L=10,50 m, cu înălțimea de 90 cm și două console de trotuar având lățimea de 57 cm aval, respectiv 64 cm amonte.

Suprastructura reazemă direct pe infrastructuri care sunt realizate din două culei de beton armat, fundate direct. Parapetele pietonale sunt din beton și calea de rulare a podului este alcătuită din mixtură asfaltică.

În cursul lunii aprilie 2025 a căzut trotuarul de pe partea dreapta a podului de la km 18+581 din localitatea Zau de Câmpie. În prezent traficul greu este restricționat pe pod și circulația tuturor vehiculelor cu tonaj mai mare de 10 tone care circulă în zona podului de pe DJ151 de la km 18+581, intravilan localitatea Zau de Câmpie, se face pe rute ocolitoare.

Pentru asigurarea circulației vehiculelor și a pietonilor în condiții de siguranță și confort precum și asigurarea scurgerii apelor cursului de apă Pârâul de Câmpie în condiții optime sunt necesare lucrări de reparații la podul existent în localitatea Zau de Câmpie.

În vederea realizării investiției, s-a întocmit o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/26.06.2025 s-a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției, la valoarea totală de 3.310.660,50 lei inclusiv TVA, din care C+M: 1.654.100,00 lei inclusiv TVA, conform Variantei nr.1.

Conform prevederilor HG nr.907/2016 s-a trecut la următoarea etapă de proiectare, respectiv la întocmirea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire și a proiectului tehnic de execuție.



Județul Mureș a încheiat contractul nr.34/26034/25.07.2025 cu S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. în vederea prestării serviciilor de proiectare, faza proiect tehnic de execuție pentru lucrarea „Reparații Pod pe DJ151 Luduș - Sărmașu, km 18+581, județul Mureș”.

Proiectul tehnic de execuție a detaliat și a dezvoltat prin propuneri tehnice scenariul aprobat în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), iar proiectantul a ținut cont de modificările legislative și majorările de prețuri la materialele de construcții.

Proiectul tehnic a fost recepționat și s-a încheiat Procesul verbal de recepție nr.9522/01.04.2026

Conform proiectului tehnic, se vor realiza lucrări la suprastructură prin înlocuirea acesteia, refacerea căii podului și a trotuarelor, lucrări de consolidare a infrastructurii podului, lucrări în albia pârâului, respectiv se vor executa lucrări de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferată.

Durata de execuție estimată pentru realizarea obiectivului de investiții este de 24 luni, conform graficului întocmit de proiectantul S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L.

Conform HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu complăirile și modificările ulterioare, lucrările se încadrează la categoria de importanță ”C”.

În același timp, la întocmirea devizului general al investiției, proiectantul a ținut cont de modificările legislative și de creșterea prețurilor materialelor de construcții/manoperei/carburanților/ energiei față de prețurile din anul 2025 - anul elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), din cauza crizei financiare determinată de situația actuală geopolitică și de război.

După finalizarea proiectului tehnic au apărut modificări atât la indicatorii tehnici cât și la indicatorii economici aprobați. Având în vedere complexitatea lucrării, deși era posibil ca actualizarea indicatorilor tehnico-economici să fie aprobați înainte de obținerea autorizației de construire, s-a considerat oportun să se finalizeze proiectul tehnic, care conține toate elementele scrise, desenate, respectiv liste de cantități cu prețurile actuale, iar ulterior să se aprobe indicatorii tehnico-economici ai investiției, în vederea derulării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor corespunzător noilor capacități.

Ținând cont de cele de mai sus prezentate, se supune aprobării însușirea documentației tehnice pentru realizarea investiției „Reparații Pod pe DJ151 Luduș - Sărmașu, km 18+581, județul Mureș”- faza PT, a noilor indicatori tehnico-economici ai investiției, la valoarea totală a investiției de **4.684.970,53 lei (cu TVA), din care C+M: 2.540.446,92 lei (cu TVA)**, precum și a devizului general actualizat.

Din perspectiva celor prezentate mai sus, considerăm că, proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării investiției „Reparații Pod pe DJ151 Luduș - Sărmașu, km 18+581, județul Mureș” poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Verificat: șef serviciu: ing. Miklós Kinga

Întocmit: ing. Gorea Mihaela

