ANEXA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiţiei „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ142 între km 12+630-34+484, inclusiv mutare/protejare utilități județul Mureș” – faza DALI.

TITULAR: **Județul Mureș**

BENEFICIAR: Județul Mureș
AMPLASAMENT: drumul județean DJ142 km 12+630-34+484
CAPACITĂȚI

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI - DRUM			
Nr. Crt.	**Categoria lucrării**	**UM**	**Cantități**
1.	Carosabil	MP	146.276
2.	Bandă de încadrare	MP	11.107
3.	Acostament piatră spartă	MP	8.484
4.	Acostament consolidat	MP	21.470
5.	Trotuare	MP	42.771
6.	Șanț trapezoidal de pământ	ML	1.252
7.	Șanț de beton 2:3	ML	9.917
8.	Șanț de beton 1:2	ML	9.373
9.	Rigolă carosabilă	ML	7.022
10.	Șanț ranforsat de beton	ML	3.798
11.	Canal pluvial	ML	45
12.	Dren de fund de șanț	ML	7.217
13.	Cămine inspecție dren	BUC	159
14.	Podeț tubular DN600	BUC	24
15.	Podeț tubular DN800	BUC	1
16.	Podeț tubular DN1000	BUC	68
17.	Podeț din cadre P2	BUC	5
18.	Podeț din cadre C2	BUC	4
19.	Podeț dalat D5	BUC	2
20.	Zid de sprijin beton	ML	630
21.	Fundație adâncită parapet	ML	434
22.	Fundație tip talpă	ML	116
23.	Zid de sprijin gabioane	ML	116
24.	Parapet H2	ML	6.538
25.	Borduri 10 x 15 cm	ML	32.821
26.	Borduri 15 x 25 cm	ML	6.937
27.	Podeț acces DN800	BUC	310
28.	Podeț acces DN600	BUC	490

29.	Podeț acces P2	BUC	1
30.	Borne hm	BUC	200
31.	Borne Km	BUC	22
32.	Indicatoare rutiere	BUC	180
33.	Marcaje rutiere	KM	66.65
34.	Stâlpi de ghidare lamelari	BUC	500

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI - DRUM: 36 luni din care 4 luni proiectare și 32 luni execuție.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI - DRUM

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 270.920.582,09 lei

din care Construcții-montaj (C+M) 172.630.143,40 lei

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI - POD			
Nr. Crt.	**Categoria lucrării**	**UM**	**Cantități**
1.	Lungime totală pod	ML	49,30
2.	Lățime totală pod	ML	11,40
3.	Lățime parte carosabilă	ML	7,80
4.	Lățime trotuar	ML	1,00

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI - POD: 12 luni din care 4 luni proiectare și 8 luni execuție.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI - POD

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 21.496.712,50 lei

din care Construcții-montaj (C+M) 13.491.500,00 lei

DURATA TOTALĂ DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 48 luni din care 8 luni proiectare și 40 luni execuție.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 292.417.294,59 lei

din care Construcții-montaj (C+M) 186.121.643,40 lei

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va realiza din bugetul local sau orice alte surse legal constituite.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Márton Katalin

Întocmit: Hodîrnău Ana Maria

Verificat: Şef serviciu ing. Miklós Kinga

Ex. 1