Nr.33358/20.11.2026

Dosar X/B/1

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ142 între km 12+630-34+484, inclusiv mutare/protejare utilități județul Mureș" – faza DALI.

Drumul județean DJ142 aparține domeniului public al Județului Mureș și se află în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Tronsonul de drum județean DJ142 studiat, are ca punct de plecare intersecția giratorie cu drumul județean DJ151B, drum județean modernizat în anul 2022 și se intersectează la celălalt capăt cu drumul național DN13 în intravilanul localității Bălăușeri, intersecție amenajată în anul 2024 de către CNAIR. Drumul județean își desfășoară traseul pe malul drept a râului Târnava Mică, în zonă deluroasă, traversând patru unități administrativ-teritoriale, după cum urmează UAT Mica, UAT Suplac, UAT Coroisânmărtin, UAT Bălăușeri.

Tronsonul de drum studiat prin proiect se desfășoară pe o lungime de 22,213 km între km 12+630 – 34+843.

SITUAȚIA EXISTENTĂ A DRUMULUI:

- tronsonul studiat este un drum amenajat cu mixturi asfaltice îmbătrânite, pe alocuri deteriorate;
- acostamentele sunt înierbate, nu au o declivitate bine definită;
- în zona drumului există arbori și arbuști care nu permit realizarea amprizei drumului, acestea vor necesita defrișare;
- lățimea drumului actual este de 5,70 m – 6,20 m;
- dispozitivele de evacuarea apelor pluvială este deficitară, podețele existente sunt amplasate pe poziții relativ bune, unele sunt subdimensionate;

Deficiențele constatate la fața locului:

- elemente geometrice nesistematizate în plan și profil longitudinal;
- lipsa pantelor transversale;
- defecțiuni la stratul rutier;
- regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unor amenajări complete (șanțuri, rigole, podețe).

Pe traseul său, DJ142 traversează râul Târnava Mică prin două poduri din beton, unul situat la km 22+167 și unul situat la km 23+545, reabilitat în anul 2023, prin urmare nu face parte din prezentul proiect.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.529 Fax: 0265-265.315
e-mail: ovidiu.dancu@cjmures.ro
www.cjmures.ro

Au fost constatate defecte și degradări la nivelul structurii de rezistență a suprastructurii, la nivelul elementelor de rezistență care susțin calea, la nivelul elementelor infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protecție la acțiuni seismice, sferturi de con, la nivelul albiei, apărărilor de maluri, rampelor de acces, căii pe pod.
În vederea asigurării îmbunătățirii conectivității și a condițiilor de circulație pe drumul județean DJ142, care asigură legătura între DJ151B și DN13, este necesar aducerea drumului la parametrii funcționali, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și a lucrărilor conexe.

Astfel, în vederea realizării investiției, s-a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ142 între km 12+630-34+484, inclusiv mutare/protejare utilități județul Mureș" – faza DALI de către SC ONE CAD STUDIO SRL în baza contractului servicii nr.50/17894 din 25.06.2024.

Proiectantul, în baza expertizei tehnice, propune două Variante:

Varianta 1 – ranforsarea sistemului rutier și amenajarea unor casete de lărgire pe tronsoanele unde linia roșie se poate așeza la o cotă superioară față de cota actuală a drumului județean și sistem rutier nou – săpătură generală – pe tronsoanele unde linia roșie trebuie așezată pe cât posibil la cota actuală a drumului județean

Conform devizului general aferent **Variantei 1**, valoarea totală a investiţiei este **292.417.294,59 lei** cu TVA inclus (21%), din care Construcții-montaj (C+M): **186.121.643,40** cu TVA inclus (21%).

Varianta 2 – ranforsarea sistemului rutier, ridicarea cotei roșii prin așternere a unor straturi asfaltice.
Conform devizului general aferent **Varianta 2**, valoarea totală a investiţiei este **339.436.465,91 lei** cu TVA inclus (21%), din care Construcții-montaj (C+M): **217.278.925,60 lei** cu TVA inclus (21%).
Proiectantul recomandă **Varianta 1**.

Ținând cont că documentația a fost întocmită potrivit HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ142 între km 12+630-34+484, inclusiv mutare/protejare utilități județul Mureș" – faza DALI la valoarea totală (cu TVA) **292.417.294,59 lei**, din care Construcții-montaj (C+M): **186.121.643,40 lei** cu TVA.

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPREȘEDINTE

Ovidiu Dancu

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.529 Fax: 0265-265.315
e-mail: ovidiu.dancu@cjmures.ro
www.cjmures.ro